Die taktilen Leitelemente bis Gebäudekante verlegen und neben dem Eingangs-bereich anordnen!

Vorhandende Hinweisschilder zur 2-spurigen Verkehrsführung ersetzen durch Hinweisschilder zur 1-spurigen Verkehrsführung!

Fahrbahn anheben um Quergefälle zu reduzieren!

vorh. Radweg
Pflaster rotbraun entfernen und durch neues Pflaster rot ersetzen

vorh. Gehweg
Pflaster auf einer Breite von 50 cm aufnehmen und höhentechnisch angepasst neu verlegen

Anschluss Blatt 13

Anschluss Blatt 15

Arend-Smid-Straße

Bergmannstraße

Friesenstraße

Kreisverwaltung

Fahrbahn (Asphalt)

Schutzstreifen / Trennstreifen (Kleinpflaster anthrazit 8/8/8 cm)

Gehweg (Betonsteinpflaster grau)

Gehweg (Klinkerpflaster braun oder rot)

Radweg (Betonsteinpflaster rot)

Radfahrstreifen (rot markiert)

Hansegrand

Grünanlage
Abstimmung Baumstandorte / Bepflanzung mit Stadt Leer; Versorgungsleitungen beachten!

Hochbord mit Absenker

Buskapstein

Tiefbord

Rundbord

Flachbord

gepl. 2-Stein-Rinne mit Ablauf
an vorh. Mischwasserkanal anschließen

Rippenplatten 30/30/8 cm nach E DIN 32984
Auffindestreifen, Einstiegsfeld, Leitstreifen, Richtungsfeld

Noppenplatten 30/30/8 cm nach E DIN 32984
Auffindestreifen

Begleitstreifen (visueller Kontrast)
Betonsteinpflaster anthrazit 20x20 cm

Grundsätzlich gilt: Markierung in weiß, vorh. Markierung entwerten!

Breitstrich (25 cm) weiß markiert, fluoreszierende Farbe, abgetrennter Sonderfahrstreifen

Schmalstrich (12 cm) weiß markiert

LADEZONE
Schriftzug "Ladezone"
weiß markiert auf vorh. Pflaster

Piktogramm "Radfahrer"
weiß markiert, Aufbringung ca. alle 30 m

Piktogramm "Ladezone"
weiß markiert

Piktogramm "Gehweg"
weiß markiert

gepl. Leuchte

zu entfernender Baum

gepl. Baum

Kataster:
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

© 2020 LGLN

Topographie:
Vermessungsbüro Plate, Schortens

Kataster und Topographie: ETRS89 (UTM)

PLATE Vermessung

Nr.	Datum	Änderung	Gez./Gepr.
5	03.12.21	Anzuhebende Asphaltfläche im Knotenpunkt ergänzt, Legende (Kleinpflaster) geändert	KO/KBa

Bauherr: Stadt Leer

Projekt: FaCit - Mit dem Fahrrad in der City
Umgestaltung nördl. Innenstadtring - 2. Bauabschnitt
"Bummert" bis Knoten Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße

Projektnr.: 2208

Plan: **Lageplan**

Maßstab: 1 : 100

Blatt: 14

Ingenieurbüro für Straßen- und Tiefbau
Tjarden•Rolfs•Tosch PartG mbB
Beratende Ingenieure
Nordfrost-Ring 21 • Tel. 04461 / 7591-0
26419 Schortens • info@ist-planung.de

	Datum:	Zeichen:
gezeichnet:	16.09.21	KO
bearbeitet:	16.09.21	KBa
geändert:	03.12.21	KO/KBa

2

Proj. 2208 – az – 09.02.22 – Datei LAGI-1-LaLT – Blatt 100-14